

**PROJEKT : Rekonštrukcia umelého trávniku**

**ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET**

Bežné výdavky

Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
<b>I. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu</b>				
dodávka a montáž umelej trávy so zásypom z kremičitého piesku a čiarovaním	komplet (alebo m2, súbor)		718,95	0,00
prístavenie kontajnera, odvoz a likvidácia starého povrchu na skládku	komplet		1 640,00	0,00
dodávka a montáž umelej trávy so zásypom z kremičitého piesku a čiarovaním	m2		81,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>0,00</b>
<b>C. Finančné prostriedky z iných zdrojov</b>				
				0,00
<b>SPOLU</b>				<b>0,00</b>

**Vysvetlivky:**

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: m2, kus, tona a podobne.  
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

**Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:**

	jednotka	počet jednotiek	cena za jednotku v EUR	cena spolu
demontáž, odvoz a likvidácia existujúceho povrchu	m2	799,95		0
prístavenie VOK	deň	2		0
úprava podkladu pred položením nového trávniku	m2	799,95		0
dodávka a montáž nového trávniku, počet vpichov 19.948 / 1 m2, výška vlákna 20mm, celkový počet voľných koncov 39.896/ 1m2, fibrilované vlákno FTPE 6.600,	m2	799,95		0
dodávka a zásyp kremičitým pieskom zásyp kremičitým pieskom ST 03/08, 22kg / 1m2, celková váha 1.747, Dtex 6600	m2	799,95		0
čiarovanie	bm	802,00		0
Spolu				0 €