

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Základná škola - odstránenie havarijného stavu časti poškodenej strechy

**Objekt:**

Objednávateľ: ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Anna Olahová

Dátum: 15.01.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**90,406**

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**90,406**

1	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 m	m2	1 757,500					45,203
2	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 757,500					0,000
3	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 m	m2	1 757,500					45,203
4	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,000					0,000
5	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 775,000					0,000
6	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	71,000					0,000

### PSV Práce a dodávky PSV

**14,455**

#### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

**5,550**

7	711	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	1 250,000					0,000
8		28328002300	Poistná hydroizolačná PP fólia DELTA-VENT S PLUS s integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stránach pásu, hmotnosť 150g/m2	m2	1 437,500					0,000
9	711	712431105	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° asfaltovým pásom	m2	1 250,000					0,000
10	628	62842000800	Pás asfaltový GVE 25 horný povrch mineral, hr. 2,5 mm	m2	1 437,500					4,313
11	711	712441759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	1 250,000					1,238
12	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	265,865					0,000

### 762 Konštrukcie tesárske

**7,260**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na konralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	1 250,000					0,000
14	607	607260000500	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 12x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	1 375,000					7,260
15	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	1 250,000					0,000
16	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	11,712					0,000

**764 Konštrukcie klampiarske**

**1,045**

17	764	764173462	Úžľabie r.š. 500 mm, s tesniacim pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	74,000					0,065
18	764	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 500 mm	m	174,000					0,980

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé**

**0,600**

19	765	765361900	Opravenie krytiny z asfaltových šindľov do 5%, sklon strechy do 30°	m2	1 250,000					0,600
----	-----	-----------	---	----	-----------	--	--	--	--	-------

**Celkom**

**104,861**